

2.3 TRANSPORTE DO MATERIAL				
	M3	DIST (KM)	TOTAL	
R. PROJETADA B + R. PROJETADA C - LOT. SANTANA	505,31	2,9	1.465,39	M3 x KM
R. BENEDITO FELIX TR 02 + CURVA + R. BENEDITO FELIX TR 02	373,04	4,8	1.790,57	M3 x KM
R. CEL H. BRAZ TR 01 + R. CEL H. BRAZ TR 02	1549,78	2,9	4.494,36	M3 x KM
AV. PRINCIPAL B. SUCESSO	983,07	9,7	9.535,80	M3 x KM
<b>TOTAL</b>			<b>17.286,12</b>	<b>M3 x KM</b>

2.4 REGULARIZAÇÃO SUBLEITO				
RUAS	COMP.	LARG	TOTAL	UNID.
R. PROJETADA B-SANTANA	41,00	5,00	205,00	M2
	6,06	5,54	33,57	M2
	5,31	6,08	32,28	M2
R. PROJETADA C- SANTANA	46,89	5,00	234,45	M2
R. BENEDITO FÉLIX TR 01	$(7,60+7,44)/2$	5,80	43,62	M2
	$(12,88+16,12)/2$	5,80	84,10	M2
CURVA			23,17	M2
R. BENEDITO FELIX TR 02	$(31,10+32,37)/2$	7,00	222,15	M2
R. CEL H. BRAZ TR 01	109,78	7,00	768,46	M2
R. CEL H. BRAZ TR 02	130,22	6,00	781,32	M2
AV. PRINCIPAL B. SUCESSO	158,56	6,20	983,07	M2
<b>TOTAL</b>			<b>3.411,19</b>	<b>M2</b>

2.5 EXECUÇÃO DE MEIO FIO					
RUAS	COMP. 01	COMP. 02	TRAVAM.	TOTAL	UNID.
R. PROJETADA B-SANTANA	52,38	51,35	5	108,73	M
R. PROJETADA C-SANTANA	46,89	40,98	5	92,87	M
R. BENEDITO FÉLIX TR 01	29,02	20,48	0	49,50	M
R. BENEDITO FELIX TR 02	31,10	32,37	7	70,47	M
R. CEL H. BRAZ	230,00	231,64	6	467,64	M
AV. PRINCIPAL B. SUCESSO	158,56	158,56	0	317,12	M
<b>TOTAL</b>				<b>1.106,33</b>	<b>M</b>

2.6 BLOCOS CONCRETO SEXTAVADO				
RUAS	COMP.	LARG	TOTAL	UNID.
R. PROJETADA B- SANTANA	41,00	4,00	164,00	M2
	6,06	4,54	27,51	M2
	5,31	5,08	26,97	M2
R. PROJETADA C- SANTANA	46,89	4,00	187,56	M2
R. BENEDITO FÉLIX TR 01	$(7,60+7,44)/2$	4,80	36,10	M2
	$(12,88+16,12)/2$	4,80	69,60	M2
ÁREA DA CURVA			20,00	M2
R. BENEDITO FELIX TR 02	31,74	6,00	190,44	M2
R. CEL H. BRAZ TR 01	109,78	6,00	658,68	M2
R. CEL H. BRAZ TR 02	130,22	5,00	651,10	M2