

AV. PRINCIPAL B. SUCESSO	158,56	5,20	824,51	M2
TOTAL			2.856,48	M2

3	DRE-001	DRENAGEM			
3.1	EXECUÇÃO SARJETA				
	RUAS	COMP. 01	COMP. 02	TOTAL	UNID.
	R. PROJETADA B-SANTANA	52,38	51,35	103,73	M
	R. PROJETADA C-SANTANA	46,89	40,98	87,87	M
	R. BENEDITO FÉLIX TR 01	29,02	20,48	49,50	M
	R. BENEDITO FELIX TR 02	31,10	32,37	63,47	M
	R. CEL H. BRAZ	230,00	231,64	461,64	M
	AV. PRINCIPAL B. SUCESSO	158,56	158,56	317,12	M
	TOTAL			1.083,33	M

3.2	BOCA DE LOBO			
	RUAS	QUANTIDADE	TOTAL	UNID.
	R. PROJETADA B-SANTANA	2,00	2,00	UNID.
	R. PROJETADA C-SANTANA	3,00	1,00	UNID.
	R. BENEDITO FÉLIX TR 01	3,00	3,00	UNID.
	R. BENEDITO FELIX TR 02	2,00	2,00	UNID.
	R. CEL H. BRAZ	3,00	3,00	UNID.
	TOTAL		11,00	UNID

3.3	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA					
	RUAS	COMP.	LARG.	PROF.	TOTAL	UNID
	R. PROJETADA B-SANTANA	14,00	0,80	1,35	15,12	M3
	R. PROJETADA C-SANTANA	66,00	0,80	1,35	71,28	M3
	R. CEL H. BRAZ	24,00	0,80	1,35	25,92	M3
	R. BENEDITO FÉLIX TR 01	26,50	0,80	1,5	31,80	M3
	R. BENEDITO FELIX TR 02	33,00	0,80	1,5	39,60	M3
	TOTAL				183,72	M3

3.4	APILOAMENTO DO FUNDO DAS VALAS				
	RUAS	COMP.	LARG.	TOTAL	UNID
	R. PROJETADA B-SANTANA	14,00	0,80	11,20	M2
	R. PROJETADA C-SANTANA	66,00	0,80	52,80	M2
	R. CEL H. BRAZ	24,00	0,80	19,20	M2
	R. BENEDITO FÉLIX TR 01	26,50	0,80	21,20	M2
	R. BENEDITO FELIX TR 02	33,00	0,80	26,40	M2
	TOTAL			130,80	M2