

**COMPOSIÇÕES DE CUSTOS DIFERENCIADAS**

**LOCAL:** RUA ARTUR BRAZ, 702 - BAIRRO ALTO DA GLÓRIA - BRAZÓPOLIS - MG  
**OBRA:** AMPLIAÇÃO DO "GALPÃO ALTO DA GLÓRIA"

**DATA:** FEVEREIRO DE 2024

**REVISÃO ZERO**

**REF.:** SEINFRA SUL OUTUBRO/2023 NÃO-DESONERADO  
 SINAPI BH DEZEMBRO/2023 NÃO-DESONERADO

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CPU 001</b>	<b>CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO</b>	<b>m³</b>			<b>768,82</b>
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,91	27,10	132,95
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,30	19,94	65,72
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,42	1,19	0,5
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	1,23	0,43	0,53
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,15	494,89	569,12
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CPU 002</b>	<b>CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO</b>	<b>m³</b>			<b>668,81</b>
SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,06	612,63	649,39
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	27,10	11,14
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,41	19,94	8,2
SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,05	1,19	0,06
SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,05	0,43	0,02
<b>COMPOSIÇÃO</b>	<b>CPU 003</b>	<b>FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS</b>	<b>m²</b>			<b>542,28</b>
SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1,00	517,87	517,87
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	27,10	12,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23	19,94	4,57
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01	621,83	7,46

ANA PAULA MOTA ALVES  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA SP 5062224000